

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont konserwatorski kapliczki w miejscowosci Kunów
ADRES INWESTYCJI : Kunów, działka nr 234/2 obr. Kunów, gm. Chełmiec
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : Chełmiec
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : Roboty bud. remontowe i konserwatorskie
DATA OPRACOWANIA : 13-03-2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13-03-2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| KOSZTORYS: Remont konserwatorski kapliczki w miejscowości Kunów. | | | | | |
| 1 | | Prostowanie pochylonej kapliczki | | | |
| 1 d.1 | KNR 13-23 0301-10 | Stemplowanie zagrożonych konstrukcji. Opasanie usztywniające korpus kapliczki deskami i kantówkami 10/10 cm. 16*2,50 | m m | 40,00 | 40,00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1303-01 analogia | Wykonanie i montaż ściągów do prostowania kapliczki 40,00 | kg kg | 40,00 | 40,00 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0104-03 analogia | Wykopy odcinkowe stopy fundamentowej kapliczki. Rx4 3*1,50*1,0 | m ³ m ³ | 4,50 | 4,50 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0203-03 analogia | Podbicie odcinkowe fundamentu betonem B15. Rx4 1,10*1,10*1,0 | m ³ m ³ | 1,21 | 1,21 |
| 2 | | Pokrycie daszku czworobocznego blachą miedzianą na rąbki | | | |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0535-02 | Rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 4*1,40*1,00*0,5 | m ² m ² | 2,80 | 2,80 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0414-02 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4*1,30*0,90*0,5 | m ² m ² | 2,34 | 2,34 |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0627-03 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza deskowania pod pokrycie, dwustronnie preparatami solowymi. 2*4*1,30*0,90*0,5 | m ² m ² | 4,68 | 4,68 |
| 8 d.2 | KNR 19-01 0533-02 | Krycie dachu na rąbek podwójny blacha o gr. 0,6 mm ocynkowana 0,00 | m ² m ² | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.2 | KNR 19-01 0580-01 | Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,30 m2 4*1,40*1,00*0,5 | m ² m ² | 2,80 | 2,80 |
| 3 | | Renowacja tynków kapliczki | | | |
| 10 d.3 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków, tynk cementowo-wapienny. 4*2,80*1,1 | m ² m ² | 12,32 | 12,32 |
| 11 d.3 | KNR AT-26 0101-04 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 4*2,80*1,1 | m ² m ² | 12,32 | 12,32 |
| 12 d.3 | KNR AT-26 0102-05 | Impregnacja przeciwsolna ręczna muru kapliczki po skuciu tynków i oczyszczeniu 4*2,80*1,1 | m ² m ² | 12,32 | 12,32 |
| 13 d.3 | KNR 19-01 0811-02 | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 4*2,80*1,1 | m ² m ² | 12,32 | 12,32 |
| 14 d.3 | KNR 19-01 0819-01 | Profile ciągnięte zwykle o szer. w rozwinięciu do 10 cm. Profil poziomy środkowy 4*1,10 | m m | 4,40 | 4,40 |
| 15 d.3 | KNR 19-01 0819-02 | Profile ciągnięte zwykle o szer. w rozwinięciu do 15 cm. Profil wieńczący podokapowy 4*1,10 | m m | 4,40 | 4,40 |
| 16 d.3 | KNR AT-26 0303-01 | Malowanie tynków aplikacja ręczna farby fasadowe wg kolorystyki uzgodnienia konserwatorskiego 4*2,80*1,1 | m ² m ² | 12,32 | 12,32 |
| 17 d.3 | KNR 0-26 0640-04 | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotnie powierzchnie tynków Preparat hydrofobowy Sarsil W 4*2,80*1,1 | m ² m ² | 12,32 | 12,32 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 12,32 |

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 4 | Prostowanie pochylonej kapliczki | 0,00 | | | | 0,00% |
| 2 | 5 - 9 | Pokrycie daszku czworobocznego blachą miedzianą na rąbki | 0,00 | | | | 0,00% |
| 3 | 10 - 17 | Renowacja tynków kapliczki | 0,00 | | | | 0,00% |
| | | RAZEM | 0,00 | | | | 0,00% |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | 0,00 | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł