

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest **modernizacja instalacji wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Rdziostowie oraz Zespole Szkół w Trzetrzewinie.**

Zakres prac:

Szkoła Podstawowa w Rdziostowie, Rdziostów 55, 33-393 Marcinkowice:

1. Wykonanie wentylacji w Sali gimnastycznej w piwnicach,

- udrożnienie dwóch wentylacji w kominie do sali gimnastycznej,
 - wykonanie dwóch daszków ocieplanych ponad dach od Sali gimnastycznej.
- Daszki śr.130 dł. ok. 2m (2x)

2. Parter WC dla personelu i kuchni

- wykonanie dwóch wentylacji z pomieszczeń kuchni i WC ponad dach,
- wykucie dwóch otworów w stropie i zamontowanie kratki wentylacyjnych,
- wykonanie rur wentylacyjnych (2x) o dł. ok. 2 m zakończonych daszkami,
- rury wentylacyjne ocieplone wełną,
- podłączenie rur wentylacyjnych z kratką wentylacyjną za pomocą rur Spiro

3.Parter klasa III i IV

- Wykonanie dwóch wentylacji w klasach III i IV,
- wykucie otworów w stropie,
- zamontowanie dwóch kratki wentylacyjnych,
- wykonanie dwóch rur wentylacyjnych 130 o długości 3 m,
- rury wentylacyjne ocieplane wełną,
- podłączenie rur wentylacyjnych z kratką wentylacyjną za pomocą rur Spiro.

4.Parter sala 1

- wykonanie dwóch wentylacji z Sali numer 1 ponad dach,
- udrożnienie kanałów kominkowych,
- wykonanie dwóch rur wentylacyjnych o dł. ok. 2 m,
- rury wentylacyjne ocieplane wełną.

5. Klasa V i VI

- wykonanie trzech wentylacji ponad dach,
- udrożnienie trzech kanałów kominkowych,
- wykonanie trzech rur wentylacyjnych 130 o długości 2 m,
- założenie kratki wentylacyjnych.

6. Wykonanie wentylacji z parteru korytarza

- zrobienie rury wentylacyjnej 150 ok. 2 m
- ocieplenie rury wentylacyjnej
- założenie kratki wentylacyjnej

7. Wykonanie wentylacji na poddaszu w szatni przedszkola

- wykonanie rury wentylacyjnej 130 ok. 2 m ponad dach,

- ocieplenie rury wentylacyjnej,
- założenie kratki wentylacyjnej.

8. Sala góra „0”

- wykonanie rury wentylacyjnej 150 ok. 2 m ponad dach,
- ocieplenie rury wentylacyjnej,
- zamontowanie kratki wentylacyjnej.

9. Wykonanie wentylacji na poddaszu WC + kuchnia

- wykonanie dwóch wentylacji 130 o dł. 2 m,
- zamontowanie krater wentylacyjnych,
- ocieplenie rur wentylacyjnych.

10. Wykonanie wentylacji na poddaszu – Gabinet Dyrektora

- wykonanie rury wentylacji 130 o dł. 2 m ponad dach,
- zamontowanie kratki wentylacyjnej,
- ocieplenie rury wentylacyjnej.

11. Wykonanie wentylacji na poddaszu- Sala komputerowa

- wykonanie rury wentylacji 130 o dł. 2 m ponad dach,
- zamontowanie kratki wentylacyjnej,
- ocieplenie rury wentylacyjnej.

Zespół Szkół w Trzetrzewinie, Trzetrzewina 193, 33-395 Chelmiec:

1. Wykonanie wentylacji z kotłowni po ścianie zewnętrznej

- wykonanie rurą wentylacji 150 o dł. ok. 12 m po ścianie zewnętrznej zakończonych daszkiem ponad dach,
- wykucie otworu w ścianie, wykonanie otworu w okapie dachu,
- zamontowanie kratki wentylacyjnej,
- ocieplenie rury wentylacyjnej.

- Termin realizacji: **29 maj 2015 r.**
- Gwarancja na wykonane roboty budowlane – 36 miesięcy,
- Wykonane roboty budowlane potwierdzone zostaną Protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- W ofercie należy **podać cenę brutto zgodnie z zał. nr 1.**

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie, w celu sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego Zapytania. Wycena powinna zawierać wszystkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. robociznę, materiały, transport. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Oferty proszę składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Chelmiec, Ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec najpóźniej do dnia: **20 marca 2015 r. godz. 15.30** z dopiskiem na kopercie „**Modernizacja instalacji wentylacyjnej**” lub mailowo na adres: **rpotoczek@chelmiec.pl**

Informacji ws zamówienia udziela: Radosław Potoczek, ZOEAS Chelmiec, tel. 18 414 56 40 lub SP Rdziostów 18 443 00 64 lub ZS Trzetrzewina 18 443 09 17.


DYREKTOR
mgr Radosław Potoczek