

W związku z wpływieniem do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy dotyczącego Ogłoszenia z dnia 2015-08-05 r., Zamawiający wyjaśnia i odpowiada:

ZAPYTANIE:

1. Czy należy wykonać pełny zakres prac z dokumentacji technicznej tj.

- pełną konstrukcję nawierzchni jezdni zgodnie z rys. 04 przekrój typowe projektu budowlanego w ilości 6.105,00 m² podanej w opisie technicznym projektu budowlanego tj.

warstwa ścieralna 5 cm z BA 0/12,8

warstwa wiążąca 8 cm z BA 0/16

podbudowa 10 cm z BA 0/25

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

stabilizacja podłoża cementem 30 cm

- pełną konstrukcję nawierzchni z kostki betonowej chodnika zgodnie z rys. 04 przekrój typowe projektu budowlanego w ilości 2.510,00 m² podanej w opisie technicznym projektu budowlanego

- pełną konstrukcję nawierzchni z kostki betonowej zatoki autobusowej zgodnie z rys. 04 przekrój typowe projektu budowlanego w ilości 320,00 m² podanej w opisie technicznym projektu budowlanego

- pełną konstrukcję nawierzchni z kostki betonowej zatoki autobusowej zgodnie z rys. 04 przekrój typowe projektu budowlanego w ilości 114,00 m² podanej w opisie technicznym projektu budowlanego

ODPOWIEDZ:


Należy wykonać tylko chodnik zgodnie z zał. 1a-uzupełnienie (dł. 165m) – 328 m²

ZAPYTANIE:

2. Czy należy wykonać w całości projektowaną kanalizację deszczową zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 1.3.5

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zał. nr 1a - uzupełnienie


Z-ca WÓJTA GMINY
mgr Artur Rochenek