
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - REMONT I ROZBUDOWA
ADRES INWESTYCJI : JANUSZOWA 5
INWESTOR : ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
ADRES INWESTORA : 33-395 CHEŁMIEC
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

DATA OPRACOWANIA : 28.10.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
5	KNR-W 4-02 0126-04	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm na wodomierz o średnicy 32 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02 0121-04	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		18,80	m	18,800	
				RAZEM	18,800
7	KNR 2-15 0105-04	Rurociągi o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych,	m		
		18,80	m	18,800	
				RAZEM	18,800
8	KNR 2-15 0105-03	Rurociągi o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-15 0120-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne wraz z oznakowaniem zgodnie z PN	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	wycena indywidualna	Montaż hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym (hydranty 25) długość węża 30 m zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z zaworami o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-15 0126-05	Próba szczelności instalacji hydrantowej	m		
		28,80	m	28,800	
				RAZEM	28,800
13	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlowaniem nierówności	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
17	wycena indywidualna	Izolacja istniejącego przyłącza wody na odcinku od ściany zewnętrznej do zestawu wodomierzowego wykonanego z rur PP o śr 63 mm otuliną CONLIT ALU o klasie odporności ogniowej EI 120 firmy Caldo Izolacja	m ²		
		0,25	m ²	0,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,250