

Przedmiar Robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
DROGA POWIATOWA				
I. Przebudowa DP - Zatoka Chodnik				
1.	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,11640
2.	KNR 2-31 0815-02	Roboty remontowe - ROZBIÓRKA KOSTKI BRUKOWEJ bet. wraz z oczyszczeniem układaniem kostki na paletach	m2	291,00
3.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników z ławą	mb	125,00
4.	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży z ławą	mr	125,00
5.	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km materiał z dowozu	m3	174,60
6.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m3	180,00
7.	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - chodnik+poszerzenie jezdni	m2	600,00
8.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 25 cm - zatoka postojowa	m2	330,00
9.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z betonu cementowego C 20/25 o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	330,00
10.	KNR-AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km	m2	60,00
11.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścieralna gr. 5 cm AC 11 S dla KR3	m2	60,00
12.	KNR 2-31 0105-03	Podsypka cem- piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	525,00
13.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm - podbudowa chodnika	m2	195,00
14.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm podbudowa pod krawężnikiem	m2	60,00
16.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,31
17.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem(obrzeża)	m3	3,75
18.	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV obrzeża	m	125,00
19.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	125,00
20.	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	m	125,00
21.	KNR 2-31 0403	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	125,00

22.	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m2	195,00
23.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm zjazdy-zatoka na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa	m2	330,00
II. DP - Kanalizacja deszczowa i odwodnienie				
24.	KNR 2-28 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,50 m wraz z nakrytą KRATĄ żeliwną klasy D 400 i regulacją	szt.	1,00
III. Roboty wykończeniowe i porządkowe				
25.	Kalkulacja własna	Wykonanie muru 45/90 cm wraz z poręczą na ławie betonowej	mb	49
26.	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - wkalkulować humus	m3	60,00
27.	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	120,00

Data 10.08.2016 r.

Opracował: