

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHELMIEC
ul. Papieska 2, tel. 18 443 04 61 w. 27, 28
- 490752163 -

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chelmcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych:

- wykonanie kanału deszczowego w miejscowości Niskowa zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin wykonania zadania ustala się do dnia 14 września 2018 r.

Proszę o złożenie oferty **do 24 sierpnia 2018 r.** do godziny 15:00 na adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec dziennik podawczy, faxem 18 414-56-43 lub e-mail: zgkim@chelmiec.pl

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie kanału deszczowego					
1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		20	m	20,000	
2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	20,000
3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	80,000	
		80	m ³	RAZEM	80,000
4	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m ³	80,000	
		7	m ³	RAZEM	80,000
5	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	7,000	
		30	m	RAZEM	7,000
6	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	30,000	
		70	m	RAZEM	30,000
7	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm - obsypanie kanału	m ³	70,000	
		25	m ³	RAZEM	70,000
8	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m analogia 1,5m	stud.	25,000	
		2	stud.	RAZEM	25,000
9	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³	2,000	
		80	m ³	RAZEM	2,000
10	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV- materiał kamienny dowieziony	m ³	80,000	
		80	m ³	RAZEM	80,000
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	80,000	
		100	m ²	RAZEM	80,000
				100,000	
				RAZEM	100,000