

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usunięcie kolizji sieci nN w Piątkowej					
1 45231400-9 Budowa sieci kablowej nN					
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 90*0.4*1	m ³		
d.1			m ³	36.00	
				RAZEM	36.00
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 90*2	m		
d.1			m	180.00	
				RAZEM	180.00
3	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 90*0.4*1	m ³		
d.1			m ³	36.00	
				RAZEM	36.00
4	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 90	m		
d.1			m	90.00	
				RAZEM	90.00
5	E-0510 4400-08	Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych 6	m		
d.1			m	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 6*1.5	m		
d.1			m	9.00	
				RAZEM	9.00
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziołów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2*30	m		
d.1			m	60.00	
				RAZEM	60.00
8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2	odc.		
d.1			odc.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt.		
d.1			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 45231400-9 Demontaż istniejącej sieci nN					
10	KSNR 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu Krotność = 5 0.05	km/1 przew.		
d.2			km/1 przew.	0.05	
				RAZEM	0.05
11	KSNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 1	szt		
d.2			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3 45231400-9 Montaż przewodów i stawianie słupów					
12	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych słup nn - pojedynczy o długości do 10.5 m 1	słup		
d.3			słup	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 5 0904-03	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 95 mm ² linii napowietrznej nn - słup nn 0.05	km/1 przew		
d.3			km/1 przew	0.05	
				RAZEM	0.05
14	KNNR 5 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze - słup nn 5	szt.		
d.3			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 6	szt.		
d.3			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4 71355000-1 Koszty obsługi geodezyjnej i opłaty dodatkowe					
16	Usługa geodezyjna	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	szt.		
d.4			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	kalk. własna	Dopuszczenie do robót i dokumentacja powykonawcza 1	szt.		
d.4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00