

Wacław Lelito.

Gmina Chełmiec ul. Papieska 2.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie dachu w Szkoła podstawowa w Chomranicach
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2019

WYKONAWCA :



Data opracowania
27.06.2019

INWESTOR :

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Edukacji
w Chełmcu

mgr Radosław Potoczek
Data zatwierdzenia

**Gminny Zespół Edukacji
w Chełmcu**

33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2
NIP 734-315-39-07 REGON 120224637

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MALOWANIE DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOMRANICACH					
1	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych - połac dachowa	m ²		
		499,70	m ²	499,700	
				RAZEM	499,700
2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową powierzchni metalowych pełnych- połac dachowa	m ²		
		499,70	m ²	499,700	
				RAZEM	499,700
3	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową rynien dachowych	m		
		52,60	m	52,600	
				RAZEM	52,600
4	KNR 4-01 1212-25	dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową rur spustowych	m		
		24,00	m	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych -obróbki blacharskie	m ²		
		72,62	m ²	72,620	
				RAZEM	72,620
6	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową powierzchni metalowych pełnych-obróbki blacharskie	m ²		
		72,62	m ²	72,620	
				RAZEM	72,620
7	KNR 4-01 1212-43 analogia	Miniowanie nasad wentylacyjnych-	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 1212-42 analogia	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową nasad wentylacyjnych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z plotkiem	m		
		52,60	m	52,600	
				RAZEM	52,600
10	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		26,30	m	26,300	
				RAZEM	26,300
11	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²		
		1,25	m ²	1,250	
				RAZEM	1,250
13	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		44,00	szt	44,000	
				RAZEM	44,000