

Przedmiar robót

Roboty budowlane

Data: 2014-07-30
Budowa: Budowa siłowni plenerowej w Chomranicach
Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Obiekt: Siłownia plenerowa
dz. nr 264/1, obr. Chomranice
gm. Chełmiec
Zamawiający: Gmina Chełmiec
ul. Papińska 2
33-395 Chełmiec
Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Niadeckich 8
33-300 Nowy Sącz

Kosztorys opracowali:
tech. bud. Mariusz Surma,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ			
1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	208,250		m2
1.2 KNR 221/218/2 Rozcielenie ziemi urodzajnej, teren płaski również z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 208,250*0,10 = $\frac{20,825000}{20,825}$	~20,825		m3
1.3 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	208,250		m2
1.4 KNR 201/212/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t 208,25*0,10 = $\frac{20,825000}{20,825}$	~20,825		m3
1.5 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t	20,825	4	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilo	Krot.	Jedn.
2 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ						
2.1 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Biegacz"						
- "Biegacz" + fundament betonowy z kotw						
stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.2 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Orbitrek"						
- "Orbitrek" + fundament betonowy z kotw						
stalów	2	=	$\frac{2,000,000}{2,000}$	~2,000		kpl
2.3 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Je dziec"						
- "Je dziec" + fundament betonowy z kotw						
stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.4 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Prasa r czna / Prasa no na"						
- "Prasa r czna / Prasa no na" + fundament						
betonowy z kotw stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.5 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Wyciąg górny / Motyl B"						
- "Wyciąg górny / Motyl B" + fundament						
betonowy z kotw stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.6 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Przywodziciel/odwodziciel"						
- "Przywodziciel/odwodziciel" + fundament						
betonowy z kotw stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.7 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Poręcz N / Drabinka"						
- "Poręcz N / Drabinka" + fundament						
betonowy z kotw stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.8 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż elementów dodatkowych siłowni plenerowej - "Pylon-Tablica informacyjna"						
- "Pylon-Tablica informacyjna" + fundament						
betonowy z kotw stalów	1	=	$\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.9 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż elementów dodatkowych siłowni plenerowej - "Ławka parkowa z oparciem"						
- "Ławka parkowa z oparciem" + fundament						
betonowy z kotw stalów	2	=	$\frac{2,000,000}{2,000}$	~2,000		kpl
2.10 Kalkulacja własna						
Dostawa i montaż elementów dodatkowych siłowni plenerowej - "Kosz"						
- "Kosz" + fundament betonowy z kotw						
stalów	2	=	$\frac{2,000,000}{2,000}$	~2,000		kpl