

Przedmiar robót

Roboty budowlane

Data: 2014-07-30
Budowa: Budowa siłowni plenerowej w Wielogłowach
Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Obiekt: Siłownia plenerowa
dz. nr 319/2, obr. Wielogłowy
gm. Chełmiec
Zamawiający: Gmina Chełmiec
ul. Papińska 2
33-395 Chełmiec
Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Niadeckich 8
33-300 Nowy Sącz

Kosztorys opracowali:
tech. bud. Mariusz Surma,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ			
1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	145,350		m2
1.2 KNR 221/218/2 Rozcielenie ziemi urodzajnej, teren płaski również z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 145,35*0,10 = $\frac{14,535000}{14,535}$	~14,535		m3
1.3 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	145,350		m2
1.4 KNR 201/212/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t 145,35*0,10 = $\frac{14,535000}{14,535}$	~14,535		m3
1.5 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t	14,535	4	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilo	Krot.	Jedn.
2 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ			
2.1 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Biegacz" - "Biegacz" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.2 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Orbitrek" - "Orbitrek" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.3 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Je dziec" - "Je dziec" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.4 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Prasa ręczna / Prasa nośna" - "Prasa ręczna / Prasa nośna" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.5 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Wyciąg górny / Motyl B" - "Wyciąg górny / Motyl B" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.6 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Przywodziciel/odwodziciel" - "Przywodziciel/odwodziciel" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.7 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "Poręcz N / Drabinka" - "Poręcz N / Drabinka" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.8 Kalkulacja własna Dostawa i montaż elementów dodatkowych siłowni plenerowej - "Pylon-Tablica informacyjna" - "Pylon-Tablica informacyjna" + fundament betonowy z kotw stalowych 1 = $\frac{1,000,000}{1,000}$	~1,000		kpl
2.9 Kalkulacja własna Dostawa i montaż elementów dodatkowych siłowni plenerowej - "Ławka parkowa z oparciem" - "Ławka parkowa z oparciem" + fundament betonowy z kotw stalowych 2 = $\frac{2,000,000}{2,000}$	~2,000		kpl
2.10 Kalkulacja własna Dostawa i montaż elementów dodatkowych siłowni plenerowej - "Kosz" - "Kosz" + fundament betonowy z kotw stalowych 2 = $\frac{2,000,000}{2,000}$	~2,000		kpl