

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul Batalionów Chłopskich "Boczna" w m Chełmiec					
1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości śr. 10 cm 280	m ² m ²	 280,000	 280,000
				RAZEM	280,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 779,8	m ² m ²	 779,800	 779,800
				RAZEM	779,800
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (materiał inwestora) 779,8	m ² m ²	 779,800	 779,800
				RAZEM	779,800
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm (materiał inwestora) 499,8	m ² m ²	 499,800	 499,800
				RAZEM	499,800
5	KNK 2-06 0402-07	Krawężniki uliczne betonowe o szerokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz ławą o zapleczem betonowym (materiał inwestora) 7	m m	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanałowych teleskopowych 6szt i zaworów wodociągowych 1 szt. 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (materiał inwestora) 718,2	m ² m ²	 718,200	 718,200
				RAZEM	718,200
8	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (materiał inwestora) 61,6	m ² m ²	 61,600	 61,600
				RAZEM	61,600

mgr inż. Krystian Popieła
 Upr. bud. do prowadzenia robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11