

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Paszyn Ośrodek Zdrowia					
1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczniwa kamiennego o grubości 10 cm 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (Materiał inwestora) Wliczyć koszty transportu i wbudowania 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza) 40	m ² m ²	40,000	
				RAZEM	40,000

mgr inż. Krystian Popiela
 Upr. bud. do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11