

Świniarsko - boisko wielofunkcyjne
remont ogrodzenia montaż trybuny

Identyfikator kosztorysu: ŚWINIARSKO - BOISKO
WIELOFUNKCYJNE, REMONT OGRODZENIA MONTAŻ TRYBUNY

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.09.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	OGRODZENIE BOISKA		
1	KNR 2-25 317-3 Rozebranie furtek wejściowych 1,0*2,0*2szt	m2	4,00
			4,00
2	KNR 2-25 312-3 rozebranie bramy stalowej 2,0*4,0	m2	8,00
			8,00
3	KNR 2-25 307-3 rozebranie siatki stalowej niezdatnej do użytku [RMS=0,5] (80,6+115,0+17,0+35,0+22,0+22,5+3,0+16,0+3,0+52,0)*1,8	m2	658,98
			658,98
4	KNR 2-25 307-3 rozebranie istniejącego ogrodzenia - demontaż słupków wraz z fundamentem - przyjęto ok 30 % 658,98*0,3	m2	197,69
			197,69
5	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,50
6	KNR 4-04 1107-4 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [RMS=10]	t	0,50
7	KNR 2-01 125-2 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem - humus z darnią (80,6+115,0+17,0+35,0+22,0+22,5+3,0+16,0+3,0+52,0)*1,2s	m2	439,32
			439,32
8	KNR 2-01 312-11 Wykopanie dołów pod nowe słupki ogrodzenia 80	dół	80,00
			80,00
9	KNR 4-01 203-1 Uzupełnienie elementów z betonu monolitycznego - fundamenty nowych słupków ogrodzenia wraz z obsadzeniem nowych słupów stalowych fi 10cm. [R=1,5] 0,3*0,3*1,4*80szt	m3	10,08
			10,08
10	KNR 4-01 1212-32 Malowanie farbą olejną elementów metalowych miniowanie - istniejące słupki ogrodzenia (80,6+115,0+17,0+35,0+22,0+22,5+3,0+16,0+3,0+52,0)/2,5*1,8h	m	263,59
			263,59
11	KNR 4-01 1212-31 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie	m	263,59
12	KNR 2-02 1804-11 montaż siatki o wys.1.5 m na słupkach stalowych istniejących [R=0,3] (80,6+115,0+17,0+35,0+22,0+22,5+3,0+16,0+3,0+52,0)	m	366,10
			366,10
13	KNR 2-02 1808-2 brama stalowa rozwierana szer. 4,0 m	kpl	1,00
14	KNR 2-23 404-4 [R=0,955] Furtki stalowe	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 2-23 1-1 [R=0,955] piłkochwył z siatki na słupkach stalowych wys 6,0 m od strony ORLIKA oraz przedłużenie istniejącego	m	80,50
	67,0+13,5	80,50	
2	TRYBUNA WIDOWNI		
16	KNR 4-01 1-1 demontaż istniejącej widowni wraz z zadaszeniem	kpl	1,00
17	KNR 2-31 815-2 Rozebranie płyt betonowych	m2	91,50
	15,0*(4,0+0,7*3)	91,50	
18	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	3,42
	57,0*0,3*0,2	3,42	
19	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	57,00
	15,0*3+12,0	57,00	
20	KNR 0-11 IGM 320-2 nawierzchnie z kostki betonowej gr.60 mm na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	90,00
	15,0*6,0	90,00	
21	KNR 2-23 501-1 [R=0,955] Montaż widowni systemowej prefabrykowanej 52 miejsca	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----