

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Kurów przez brzezinkę 390 mb					
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 435*3,3	m ² m ²	1 435,500	
				RAZEM	1 435,500
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 435*3,3	m ² m ²	1 435,500	
				RAZEM	1 435,500
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 435*3,3	m ² m ²	1 435,500	
				RAZEM	1 435,500
4	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 120*0,7*0,5	m ³ m ³	42,000	
				RAZEM	42,000
5	KNR 2-31 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 50x50x35 cm na podsypce piaskowej wraz z obsypką. 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 13-12 1505-05	Ścianki czołowe betonowe przepustów fi 60 zbrojone 1m ³ betonu 2	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 18 0408-07/ 08	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm -analogia Rury PP wraz z zasypką stabilizacją z dowozu 1m ³ 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm analogia 5cm po zagęszczeniu 1194,5	m ² m ²	1 194,500	
				RAZEM	1 194,500
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1194	m ² m ²	1 194,000	
				RAZEM	1 194,000
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm analogia 4cm 1194	m ² m ²	1 194,000	
				RAZEM	1 194,000
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) 348	m ² m ²	348,000	
				RAZEM	348,000
12	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8 w ilości 435*0,8	m ² m ²	348,000	
				RAZEM	348,000

mgr inż. Krystian Popiela
 Upr. bud. do wykonania robótami
 budowlanymi bez ograniczeń
 - w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11
 - w specjalności mostowej
 MAP/0365/WBM/22