

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul Fiołkowej bocznej 95mb					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
2	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z dowozu)	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		380	m ²	380,000	
				RAZEM	380,000
5	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
		55	t	55,000	
				RAZEM	55,000
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych(teleskop)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		335	m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		95	m ²	95,000	
				RAZEM	95,000

mgr inż. Krystian Popiela
 Upn. bud. ds. kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 - w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11
 - w specjalności mostowej
 MAP/0365/WBM/22