

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi na cmentarzu w Paszynie 175 mb					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		549	m ²	549,000	
				RAZEM	549,000
2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie drogi betonowej o grubości 15 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		648	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm analogia 6 cm	m ²		
		648	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza)	m ²		
		175	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym	m ²		
		175	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000
7	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na na betonie cementowymj (najazdowe) wraz z obsypaniem	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000