

Jednostka opracowująca	Osoba do kontaktu	Nr
WPPROJEKT Wioletta Paluch 33-314 Łososina Dolna Żbikowice 71	inż. Jacek Paluch tel. 609-538-425 email. jpaluch@poczta.onet.eu	NIP: 734-122-50-11 REGON: 123017790

KONCEPCJA – wariant II

OBIEKT	Budowa kanalizacji opadowej w miejscowości Chelmiec z terenu działki ew. nr 732/5 do potoku zlokalizowanego na działce ew. nr 32 położonych na terenie miejscowości Chelmiec, długość około 300,0 mb, Gmina Chelmiec	
INWESTOR	GMINA CHELMIEC ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec	
ADRES INWESTYCJI	województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Chelmiec	
	Gmina Chelmiec, miejscowość Chelmiec, dz nr: 732/5, 732/4, 731, 735, 19, 21/2, 35, 32	
STADIUM	KONCEPCJA	
BRANŻA	DROGOWA, SANITARNA	
KATEGORIA	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV	
Branża	Projektant	Podpis
Drogowa	inż. Jacek Paluch upr. nr MAP/0657/PBD/21	inż. Jacek Paluch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAP/0657/PBD/21

sierpień 2022 r.		EGZ.
------------------	--	------

Spis zawartości:

1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości.
3. Opis planowanych robót.
4. Lokalizacja – mapa orto
5. Sytuacja – mapa ewidencyjna

OPIS PLANOWANYCH ROBÓT

Nazwa inwestycji:

"Budowa kanalizacji opadowej w miejscowości Chełmiec z terenu działki ew. nr 732/5 do potoku zlokalizowanego na działce ew. nr 32 położonych na terenie miejscowości Chełmiec, długość około 300,0 mb, Gmina Chełmiec."

- wariant II

Adres inwestycji: województwo małopolskie, powiat nowosądecki, działka nr 732/5, 732/4, 731, 735, 19, 21/2, 35, 32 położone w miejscowości Chełmiec, na terenie Gminy Chełmiec.

Inwestor: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec.

I. OPIS OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest: budowa kanalizacji opadowej w miejscowości Chełmiec z terenu działki ew. nr 732/5 do potoku zlokalizowanego na działce ew. nr 32 położonych na terenie miejscowości Chełmiec, długość około 330,90 mb, z rur PP średnicy od fi 400 do fi 600 wraz z studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1000 oraz umocnionym wlotem i wylotem z kanału. Wlot do kanału należy wykonać w formie przekrytego koryta betonowego lub baterii wpustów deszczowych. Kanał wykonany w technologii wykopu otwartego odcinkowo po uzgodnieniach z Mieszkańcami należy rozważyć wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową. Na studniach z racji dużych spadków podłużnych konieczne będzie zastosowanie kaskad.

II. DANE OGÓLNE

Planowane roboty obejmują wykonanie:

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 400 – 166,1mb
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 500 – 156,8mb
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 fi 600 – 8,0mb
- studnie rewizyjne z kręgów bet. Fi 1000 – 12szt,
- wlot do kanału w formie przekrytego koryta betonowego lub baterii wpustów deszczowych - 2szt,
- umocnienie wlotu do kanału z płyt ażurowych 60x40x10cm – 4,0m²,
- umocnienie wylotu z kanału do potoku z gabionów z wypełnieniem kamieniem łamanym – 20,0m³,

III. SZACOWANY KOSZT INWESTYCJI

Szacowany koszt wykonania inwestycji na dzień 22.08.2022r. wynosi około 390.000,00 zł/brutto.

Opracował:
inż. Jacek Paluch

inż. Jacek Paluch
Uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalności drogowej
bez ograniczeń
MAP/0657/PBD/21