

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Klęczany Tłoki 290 mb					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
2	KNR AT-40 0408-01	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (uszczelnienie styku pod- łużnego taśmą bitumiczną)	m ²		
		290	m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
3	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie asfaltową	m ²		
		769	m ²	769,000	
				RAZEM	769,000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		769	m ²	769,000	
				RAZEM	769,000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		769	m ²	769,000	
				RAZEM	769,000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		769	m ²	769,000	
				RAZEM	769,000